

MODELLO PER OFFERTA

| PARTE RISERVATA ALLA DITTA APPALTANTE | | | | | PARTE RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE | | |
|---------------------------------------|--------|---|---------|-----------|--|--------------------------------|-----------------------|
| N°Ord | Art.li | Descrizione breve | U.M. | Quantità | Prezzo unitario in cifre (*) | Prezzo unitario in lettere (*) | Prodotto (QTAxPrezzo) |
| | | LAVORAZIONI GENERICHE | | | | | |
| 001 | Li.001 | <p>Scavo in terreno di qualsiasi natura (vegetale, terrigena e ciottolosa) compreso l'eventuale utilizzo di martellone demolitore. Lo scavo comprende la creazione di rampe di accesso alle zone di lavorazione - vagliatura e stoccaggio provvisorio di una porzione di materiale proveniente dagli scavi per la formazione di un argine al fine di consentire il corretto deflusso delle acque provenienti dal fosso Morticino e suo successivo ripristino. La voce comprende l'onere per il noleggio di idoneo vibrovaglio ed il compimento delle lavorazioni necessarie per la separazione della frazione ciottolosa da quella terrigena in particolare: per la prima tipologia di terreno lo stoccaggio nell'ambito del cantiere in area indicata dalla D.L. e per la seconda il carico-trasporto-scarico in idoneo sito ai fini del suo riutilizzo. La verifica della compatibilità delle analisi chimiche con le terre del sito di destinazione e la comunicazione dello stesso ai comuni interessati ai fini del completamento della DIA, è a carico della ditta appaltatrice.</p> <p>L'esubero del materiale ciottoloso vagliato sarà utilizzato e compensato in tale voce per la ripiena del paramento a valle del lago e distribuito compattandolo nell'area ad esso sottostante, come illustrato in apposito elaborato grafico progettuale. Il prezzo è comprensivo di tutte le lavorazioni necessarie per dare l'opera finita o comprese nel capitolato speciale d'appalto. Le quantità effettive di scavo dovranno essere verificate con apposito rilievo topografico compreso il calcolo dei volumi, eseguito in contraddittorio tra la ditta appaltatrice e la stazione appaltante.</p> | mc | 38.500,00 | | | |
| 002 | Li.002 | Taglio di vegetazione arborea, fino ad una superficie di 2000mq in tutta l'area del cantiere, comprese alberature, rovi, prunai ed erbe nelle aree oggetto di scavo, eseguito con mezzi meccanici e manuali compreso accatastamento del materiale prodotto nel raggio di cantiere e successivo carico, trasporto, scarico e onere di smaltimento dello stesso presso pubblica discarica autorizzata. Il taglio dovrà essere preventivamente richiesto ed accettato dalla D.L. | a corpo | 1,00 | | | |
| 003 | Li.003 | Scavo di scotico fino ad una profondità dal piano di campagna di 0,25mt per la realizzazione del sottofondo stradale della strada di accesso al Lago Bicocchi come da elaborati grafici allegati. Sono incluse nel prezzo tutte le operazioni necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso il trasporto in sito idoneo al riutilizzo o a smaltimento, onere compreso, presso pubblica discarica autorizzata. | m q | 6.750 ,00 | | | |
| 004 | Li.004 | Realizzazione di sottofondo stradale mediante posa in opera di inerti provenienti dalla cernita del materiale ciottoloso escavato compresa la costipazione, spianamento, bagnatura e ricarichi fino ad ottenere un grado di compattazione ottimale, della strada di accesso al lago Bicocchi come da elaborati grafici allegati. La voce è comprensiva anche del carico trasporto e scarico dall'area di stoccaggio indicata dalla DL al luogo di posa del materiale. | m c | 1 .687,50 | | | |

MODELLO PER OFFERTA

| PARTE RISERVATA ALLA DITTA APPALTANTE | | | | | PARTE RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE | | |
|---------------------------------------|--------|--|---------|-----------|--|--------------------------------|-----------------------|
| N°Ord | Art.li | Descrizione breve | U.M. | Quantità | Prezzo unitario in cifre (*) | Prezzo unitario in lettere (*) | Prodotto (QTAxPrezzo) |
| 005 | Li.005 | Realizzazione di scolina a sezione trapezia con larghezza di fondo minima 0,40mt eseguita in scavo con apposita benna sagomata e profilatura della banchina stessa lungo la strada di accesso al lago Bicocchi come da elaborati grafici allegati. Sono comprese nel prezzo tutte le operazioni necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte comprese le operazioni di accumulo trasporto e smaltimento dei materiali provenienti dallo scavo. | m t | 1 .575,00 | | | |
| 006 | Li.006 | Realizzazione di un pozzetto di drenaggio delle acque piovane come da elaborato grafico di progetto, mediante lo scavo ed il getto del magrone per la regolarizzazione del terreno e del pozzetto in c.a. Rck20 armato con doppia r.e. Ø8/20, comprese casseformi in legno per il contenimento del getto e loro successivo disarmo. Il manufatto dovrà essere dotato di n°3 griglie in ferro zincato a caldo: quella superiore carrabile a maglia 1 5x1 5mm e le due laterali a maglia 10x10mm. Per il drenaggio delle acque provenienti dalla fossa stradale a monte è compreso, fino ad una lunghezza di 1 5mt, lo scavo, la fornitura e posa di tubazione in PVC rigido a parete strutturata SN8 DN315 costruita secondo EN 13476-1/2001, il cassonetto in sabbia a protezione della condotta per 15cm ed il rinterro della fossa con il materiale precedentemente escavato. Al termine della condotta, nella scarpata a valle, è prevista e compensata la realizzazione di una struttura in cls per il convogliamento delle acque comprensiva di scavo, sottofondo per la regolarizzazione del terreno in materiale ciottoloso e getto in cls. Nell'onere per la realizzazione di tale opera è compresa la ricerca ed il superamento dei sottoservizi esistenti, la riprofilatura delle fosse e delle scarpate che sono state oggetto di lavori; tutto compreso e niente escluso per dare l'opera finita a realizzata a perfetta regola d'arte. | cad. | 3,00 | | | |
| 007 | Li.007 | Realizzazione di uno strato in conglomerato resinoso di collegamento (binder), pezzatura 0/20 mm, spessore compresso 7cm compresa la stesura con vibrofinitrice, previa mano di d'attacco con 0,80Kg/mq di emulsione resinosa al 55% compresa rullatura con rullo vibrante; tutto compreso e niente escluso per dare l'opera finita a realizzata a perfetta regola d'arte. | m q | 1.320 ,00 | | | |
| 008 | Li.008 | Determinazione dei volumi di sterro/riporto, mediante confronto tra modelli numerici tridimensionali ante-operam, nella fase intermedia e post-operam restituiti da rilievi topografici effettuati prima dell'inizio dei lavori, durante e a conclusione dei movimenti terra da effettuare. Da affidarsi a ditta di fiducia della stazione appaltante e da eseguire in contraddittorio tra la ditta appaltatrice e la stazione appaltante. | a corpo | 1,00 | | | |

MODELLO PER OFFERTA

| PARTE RISERVATA ALLA DITTA APPALTANTE | | | | | PARTE RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE | | |
|---|--------|--|---------|----------|--|--------------------------------|-----------------------|
| N°Ord | Art.li | Descrizione breve | U.M. | Quantità | Prezzo unitario in cifre (*) | Prezzo unitario in lettere (*) | Prodotto (QTAxPrezzo) |
| 009 | Li.009 | Adeguamento del pozzetto di manovra esistente ubicato a valle del piede della diga del Lago Bicocchi; nella voce sono comprese e compensate le seguenti lavorazioni: rimozione e/o demolizione della soletta a copertura del pozzetto, rialzamento delle pareti del pozzetto mediante getto in cls Rck 200 e armatura fissata per almeno 40cm alla struttura esistente in doppia r.e. Ø12 maglia 15x15 in acciaio ad aderenza migliorata, adeguamento del sistema di areazione e della scala esistenti, fornitura - posa di guaina bentonitica waterstop lungo il perimetro del manufatto, l'impermeabilizzazione della fascia del riattacco tra nuovo e vecchio getto e la fornitura - posa di una nuova soletta in cav a copertura del pozzetto. Il pozzetto dovrà essere rialzato fino a sporgere 0,40mt dal piano di campagna che si andrà a realizzare mediante la posa di materiale ciottoloco, come illustrato da apposita tavola grafica, e comunque non più di 2,00mt; tutto compreso e niente escluso per dare l'opera finita a realizzata a perfetta regola d'arte. | a corpo | 1,00 | | | |
| LAVORAZIONI PER ONERI SICUREZZA SPECIFICA | | | | | | | |
| TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA SPECIFICI NON SOGGETTI A RIBASSO, VEDESI ELABORATO N°25 PE - e2 "Stima degli oneri speciali per la sicurezza" | | | | | € | 4.352,80 | € 4.352,80 |

RIEPILOGO

| | |
|---|---|
| TOTALE IN CIFRE | Euro..... |
| TOTALE IN LETTERE | Euro |
| DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA SPECIFICI IN CIFRE | Euro 4.352,80 |
| DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA SPECIFICI IN LETTERE | Euro QUATTROMILATRECENTOCINQUANTADUE/80 |
| Ribasso percentuale (espresso con tre decimali) del | % in lettere |

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che l'indicazione delle voci e delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Nato a

il

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(*) I PREZZI UNITARI SI INTENDONO COMPRESIVI DEGLI ONERI GENERICI DELLA SICUREZZA.