

MODELLO PER OFFERTA

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo	Categorie di Lavoro riferite elenco descrittivo delle voci	Unità di Misura	Quantità di progetto	Prezzo Unitario in cifre	Prezzo Unitario in lettere	Prodotto (QTAxPrezzo)
	Lavori in appalto					
LC01	Demolizione di basamento esistente in cls.	Totale	cadauno	6,000
LC02	Rifacimento tracce per il passaggio di nuovi cavidotti	Totale	cadauno	38,000
LC03	Realizzazione di basamento in cls di dimensioni 1100x500x200mm per l'installazione della nuova carpenteria stradale.	Totale	cadauno	20,000
LC04	Fissaggio della carpenteria stradale su basamento di cemento.	Totale	cadauno	36,000
LC05	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m) eseguito a mano fino ad una profondità di 1,50 m	Totale	metri cubi	6,000
LC06	Rinterro o riempimento di scavi o di buche eseguito a mano con materiali terrosi scevri da sostanze organiche già depositati sull'orlo dello scavo	Totale	metri cubi	6,000
LC07	Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo di cemento senza fondo, dimensioni interne 40x40x42 cm	Totale	cadauno	2,000
LC08	Chiusino in calcestruzzo armato vibrocompresso, a telaio interno dimensioni interne 400x400 mm, telaio 500x500x40 mm (43 kg)	Totale	cadauno	2,000
LC10	Oneri per opere di sistemazione non previsti relativi alle aree dei sollevamenti fognari	Totale	a corpo	1,000
LE01	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico contatore QC2.13	Totale	cadauno	21,000
LE02	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico contatore QC2.14	Totale	cadauno	1,000
LE03	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico contatore QC2.15	Totale	cadauno	4,000
LE04	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico contatore QC2.16					
		A RIPORTARE				

MODELLO PER OFFERTA

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo	Categorie di Lavoro riferite elenco descrittivo delle voci	Unità di Misura	Quantità di progetto	Prezzo Unitario in cifre	Prezzo Unitario in lettere	Prodotto (QTAxPrezzo)
			RIPORTO			
LE06	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico contatore QC2x15	Totale cadauno	12,000
LE07	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione QD2.13	Totale cadauno	4,000
LE09	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione QD2.15	Totale cadauno	16,000
LE10	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione QD2.16	Totale cadauno	5,000
LE11	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione QD_TOR Torrenieri	Totale cadauno	10,000
LE12	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione QD2.20	Totale a corpo	1,000
LE13	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione QD2x15	Totale cadauno	1,000
LE14	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di controllo 2 pompe QSF2.13mini	Totale cadauno	4,000
LE15	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di controllo 2 pompe QSF2.13	Totale cadauno	6,000
LE17	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di controllo 2 pompe QSF2.15	Totale cadauno	16,000
LE18	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di controllo 2 pompe QSF2.16	Totale cadauno	5,000
LE19	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di controllo 2 pompe e coclea Torrenieri QSF_TOR	Totale cadauno	12,000
LE20	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di controllo 3 pompe e coclea Monteroni QSF_MON	Totale a corpo	1,000
LE21	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di controllo 2 pompe e coclea Casetta Motorizzazione QSF_CASE	Totale a corpo	1,000
			A RIPORTARE			

MODELLO PER OFFERTA

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo	Categorie di Lavoro riferite elenco descrittivo delle voci	Unità di Misura	Quantità di progetto	Prezzo Unitario in cifre	Prezzo Unitario in lettere	Prodotto (QTAxPrezzo)
	RIPORTO					
LE22	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di controllo 3 pompe QSF2.20	Totale	1,000
LE23	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di controllo 2 pompe QSF2x15	Totale	3,000
LE24	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di controllo 2 pompe e una coclea S.Rocco Castello QSF_CAST	Totale	1,000
LE25	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di telecontrollo standard QTLC	Totale	4,000
LE26	Modifica al quadro di sollevamento pompe attuale comprensivo di installazione di relè di interfaccia e modifica dei comandi di avviamento delle pompe.	Totale	6,000
LE30	Smantellamento del quadro obsoleto di distribuzione	Totale	48,000
LE31	Smantellamento del quadro obsoleto di automazione	Totale	53,000
LE32	Fornitura e installazione di interruttore magneto-termico differenziale In=6A I _{dn} =30mA 1P+N entro quadro principale di gestione dell'impianto	Totale	7,000
LE33	Allacciamento di utenza elettrica, avente potenza nominale pari a 18,5kW o inferiore	Totale	99,000
LE34	Posa in opera di misuratore di livello ad ultrasuoni a elettronica separata	Totale	40,000
LE35	Linea elettrica in cavo FG7OR, in corda flessibile sezione cavo 3x1,5mmq	Totale	metri	435,000
LE36	Linea elettrica in cavo FG7OH1R sezione 5x1,5mmq	Totale	metri	485,000
LE37	Fornitura e posa in opera di presa fissa CEE con interruttore di blocco e fusibili 2P+T 16A IP55	Totale	2,000
LE38	Fornitura e posa in opera di presa fissa CEE con interruttore di blocco e fusibili 3P+T 16A IP55	Totale	4,000
LE39	Fornitura e posa di plafoniera 1x18W					
	A RIPORTARE					

MODELLO PER OFFERTA

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo	Categorie di Lavoro riferite elenco descrittivo delle voci	Unità di Misura	Quantità di progetto	Prezzo Unitario in cifre	Prezzo Unitario in lettere	Prodotto (QTAxPrezzo)
RIPORTO						
	Totale	cadauno	34,000
LE40	Oneri per la rimozione dei galleggianti non più utilizzati a seguito dell'installazione nuovo quadro di telecontrollo					
	Totale	cadauno	51,000
LE41	Fornitura e posa in opera di presa fissa CEE composta da bipresa Schuko 2P+T, presa interbloccata di tipo industriale 2P+T 16A IP55 e presa interbloccata di tipo industriale 3P+T 16A IP55					
	Totale	cadauno	30,000
LE42	Fornitura e posa in opera di scatola in PVC stagna IP55 di dimensioni L=165mm - H=124mm					
	Totale	cadauno	42,000
LE43	Fornitura e posa in opera di scatola in PVC stagna IP55 di dimensioni minime di L=150mm - H=200mm - P=100mm con coperchio trasparente per il contenimento dell'elettronica della sonda di livello ad ultrasuoni					
	Totale	cadauno	6,000
LE50	Fornitura e installazione di interruttore magneto-termico differenziale In=40A I _{dn} =500mA 4P entro quadro principale di distribuzione dell'impianto					
	Totale	cadauno	1,000
LE51	Posa in opera elettronica misuratore di portata elettromagnetico					
	Totale	cadauno	1,000
LE52	Fornitura e posa in opera di plafoniera 2x36W con corpo in policarbonato					
	Totale	cadauno	1,000
LE53	Linea elettrica in cavo FG7OR, in corda flessibile sezione cavo 4G6mmq					
	Totale	metri	200,000
LE54	Linea elettrica in cavo FG7OR, in corda flessibile sezione cavo 5G6mmq					
	Totale	metri	160,000
LE55	Linea elettrica in cavo FG7OR, in corda flessibile sezione cavo 4G10mmq					
	Totale	metri	30,000
LE56	Linea elettrica in cavo FG7OR, in corda flessibile sezione cavo 4G35mmq					
	Totale	metri	130,000
LE57	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in sigla di designazione N07V-K, in corda flessibile sezione cavo 6mmq in rame rosso ricotto, colore giallo-verde					
	Totale	metri	30,000
LE58	Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione 300x300x300 mm in materiale plastico					
	Totale	cadauno	3,000
A RIPORTARE						

MODELLO PER OFFERTA

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo	Categorie di Lavoro riferite elenco descrittivo delle voci	Unità di Misura	Quantità di progetto	Prezzo Unitario in cifre	Prezzo Unitario in lettere	Prodotto (QTAxPrezzo)
RIPORTO						
LE59	Fornitura e posa in opera di picchetto a croce normale in profilato di acciaio zincato lunghezza 1,5 m	Totale	3,000
LE60	Fornitura e posa in opera di nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata	Totale	2,000
LE61	Posa in opera di misuratore di livello ad ultrasuoni con elettronica solidale alla sonda	Totale	17,000
LS01	Parametrizzazione della RTU delle stazioni di sollevamento standard	Totale	47,000
LS02	Aggiornamento del Centro di Controllo posto in Area Siena - Val d'Elsa comprensivo di N° 2 nuove pagine grafiche recanti i dati relativi al sollevamento fognario 2 pompe	Totale	44,000
LS03	Aggiornamento del Centro di Controllo posto in Area Siena - Val d'Elsa comprensivo di N° 2 nuove pagine grafiche recanti i dati relativi al sollevamento fognario 3 pompe o 3 utenze	Totale	6,000
LS04	Aggiornamento del Centro di Controllo posto in Area Siena - Val d'Elsa comprensivo di N° 2 nuove pagine grafiche recanti i dati relativi al sollevamento fognario 4 utenze	Totale	2,000
LS05	Implementazione del funzionamento in base alla sonda ad ultrasuoni a bordo della RTU attuale	Totale	3,000
LS06	Aggiornamento del Centro di Controllo posto in Area Siena - Val d'Elsa comprensivo di modifica della pagina di sinottico già configurata con l'aggiunta della sonda di livello	Totale	2,000
LS07	Parametrizzazione della RTU stazione di sollevamento fuori standard 2 pompe + coclea	Totale	3,000
LS08	Parametrizzazione della RTU stazione di sollevamento fuori standard 3 pompe + coclea	Totale	1,000
OS01	Oneri Speciali Oneri per la sicurezza relativi ai rischi interferenti (Art. 26 D.Lgs 81/08)	Totale	1,000	1.103,58	millecentotre/58	1.103,58
		Euro				

MODELLO PER OFFERTA

	Oneri Speciali	1.103,51
	Oneri Generici
	% Rib/Aum in Cifre
	% Rib/Aum in Lettere
	su
	Totale al netto di ribasso
PREZZO COMPLESSIVO OFFERTA	in cifre
Addi.....	In.....	in lettere