

## ALLEGATO N. 3



## VERIFICA DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E DEI RECIPIENTI IN PRESSIONE

## COMPUTO METRICO ONERI DELLA SICUREZZA

ART.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
A	TRABATTELLO mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m	mese	6	62,28 €	373,68 €
B	TRABATTELLO mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m	mese	6	103,27 €	619,62 €
C	<b>PIATTAFORMA AUTOCARRATA</b> H = 16; P = 200; HL = 0,00; N = 2 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di PIATTAFORMA AUTOCARRATA con autista operatore. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi, il fermo macchina; il gasolio e l'autista operatore per il funzionamento del mezzo durante l'esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della piattaforma. H: Altezza di lavoro nella massima estensione; P: Portata in Kg. sulla piattaforma; HL: Altezza di lavoro in basso; N: Numero operatori presenti nella piattaforma. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative.) Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche previste Piattaforma autocarrata H = 16; P = 200; HL = 0,00; N = 2.	ora	6,00	56,43 €	338,58 €
D	<b>PIATTAFORMA AUTOCARRATA "in negativo"</b> H = 27; P = 250; HL = -5,00; N = 2 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di PIATTAFORMA AUTOCARRATA con autista operatore. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi, il fermo macchina; il gasolio e l'autista operatore per il funzionamento del mezzo durante l'esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della piattaforma. H: Altezza di lavoro nella massima estensione; P: Portata in Kg. sulla piattaforma; HL: Altezza di lavoro in basso; N: Numero operatori presenti nella piattaforma. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative.) Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche previste Piattaforma autocarrata H = 27; P = 250; HL = - 5,00; N = 2.	ora	6,00	87,83 €	526,98 €
E	<b>NOLEGGIO DI SCALA PORTATILE</b> del tipo a sfilo o a pioli oppure multi-posizione in alluminio con estensione massima di 4,00 ml, conforme all'utilizzo secondo il Decreto Legislativo 81/08 e secondo norma EN 131; il costo è da intendersi al giorno. Indipendentemente dalle strutture/apparecchiature verificate.	giorno	40	30,00 €	1.200,00 €
F	<b>CASSETTA</b> contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389	cad	1	75,74 €	75,74 €
G	Otoprotettore modello "cuffia" per ambienti con presenza di rumore 80 (dBA)<LEX,8h@ 85 (dBA)	cad	2	25,00 €	50,00 €
H	<b>Mascherina facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2</b> (per polveri solide, anche nocive) odori sgradevoli e vapor i non tossici, valvola di espirazione, bardatura nucale costituita da due elast ici in gomma, linguet ta str inginaso; per ogni giorno di utilizzo.	cad	50	3,50 €	175,00 €
<b>TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA</b>					3.359,60 €